

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Üniversitemiz Çiftlikköy kampüsünde kullanılmak üzere 2 kalem malzeme alımına ihtiyaç duyulmaktadır.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli

Ek 1: Teknik Şartname

Not: Mesleki faaliyetini gösteren belgeyi (Ticaret Sanayi odası belgesi / Meslek odası belgesi / Ticaret sicil gazetesin' den herhangi biri) Teklif mektubuna eklenecek

Not: Teklifler MEÜ. Yapı İşleri Teknik ve Daire Başkanlığına kapalı zarfta imzalı ve kaşeli olarak elden teslim edilmesi gerekmektedir

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	PREFABRİK BETON PLAKLARLA ŞEV TAŞI MALZEME ALIM	M2	750		
2	Kırılma dayanımı şartları (sınıf 1) eğilme dayanımı minimum 2,8 mpa aşınma direnç sınıfı (2-g), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2 terrazo karo plak (karosiman) presleme yöntemi ile üretilen) (yivli-yivsiz,renkli -renksiz)	M3	1.275,00		
TOPLAM TUTAR (K.D.V. HARIÇ)					
K.D.V.					
TOPLAM TUTAR (K.D.V. DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

İşin Adı: PREFABRİK BETON PLAKLARLA ŞEV TAŞI VE TERRAZO KARO PLAK MALZEME ALIMI

Sıra No	1
Poz No	10.240.4802
Tanımı	Kırılma dayanımı şartları (sınıf 1) eğilme dayanımı minimum 2.8 mpa aşınma direnç sınıfı (2-g), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2 terrazo karo plak (karosiman) presleme yöntemi ile üretilen) (yivli-yivsiiz,renkli -renksiz)
Birimi	M2
Tarifi	Projesine, ilgili Türk Standartlarına (TS EN 13748-1 / TS EN 13748-2) ve İdarenin isteklerine uygun olarak: yüksek basınç altında presleme yöntemi ile üretilen, Kırılma Dayanımı Sınıf 1 (Eğilme dayanımı minimum 2.8 MPa). Aşınma Direnç Sınıfı 2-G,1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2 yüzey alanı aralığında olan, yivli veya yivsiiz, rengi ve deseni İdarece seçilecek olan terrazo karo plakların (karosiman) fabrikada imalatı, nakli, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği alana indirilmesi, istiflenmesi ve teslim edilmesi işidir. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Gerekli makine, teçhizat, pres ve imalat tesisinin temini, montajı ve demontajı, çimento, su, renkli/renksiz agrega, puzolanik maddeler, pigment/boya ve katkı maddelerinin temini, depolanması ve muhafazası, karo plakların yüksek basınç altında preslenerek imali, kürü, kalite kontrol, laboratuvar ve teknik hizmet giderleri, üretilen terrazo karo plakların araçlara yüklenmesi, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği stok/depolama alanına kadar nakledilmesi, araç üstünden indirilmesi, paletli/ambalajlı olarak emniyetli şekilde istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, yükleme, taşıma, indirme ve istifleme aşamalarındaki her türlü zayıat, kırılma ve çatlama zararları ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç, gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Teslim alınan terrazo karo plakların (karosiman) stok alanından döşeneceği yere taşınması, harç/harçsız olarak serilmesi, döşenmesi, derzlenmesi, silinmesi ve cilanması işçiliği.Ölçü:Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği alana sağlam, hasarsız ve istifli şekilde teslim edilen, İdarece seçilen renk ve desendeki terrazo karo plakların metrekaire m² cinsinden alanıdır.
Sıra No	2
Poz No	KGM/7506
Tanımı	PREFABRİK BETON PLAKLARLA ŞEV TAŞI MALZEME ALIMI
Birimi	M2
Tarifi	Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, C 35/45 sınıfı betondan yapılan 6 cm kalınlığındaki prefabrik beton plaklarla şev taşı malzemesinin inali, nakli ve idarenin göstereceği alana teslimi işidir. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin) temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento, su ve katkı maddelerinin tesis yerinde temini, depolanması ve muhafazası, beton plak (şev taşı) için gerekli kum ve taşın ocaktan çıkarılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalarla yüklenmesi ve imalat yerine taşınması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde C 35/45 sınıfı betondan 6 cm kalınlığında prefabrik beton şev taşı plaklarının imali, kürü, kalite kontrol ve laboratuvar teknik hizmetleri, imalat yerinde vasıtalarla yüklenmesi, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği stok/depolama alanına kadar taşınması (nakliyesi), araç üstünden indirilmesi, istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, yükleme, taşıma, indirme ve istifleme sırasındaki her türlü malzeme zayıatı, kırılma ve hasarlar ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Şev tabanının tesviye edilmesi, düzeltilmesi ve tokmaklanması işçiliği ile teslim alınan prefabrik beton plakların (şev taşlarının) stok alanından alınarak şev yüzeyine taşınması, serilmesi ve döşenmesi işçiliği. Ölçü: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği alana sağlam, hasarsız ve istifli şekilde teslim edilen 6 cm kalınlığındaki prefabrik beton plakların (şev taşlarının) metrekaire cinsinden alanıdır.

Mustafa KARACA
İnşaat Teknisyeni