

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Üniversitemiz Çiftlikköy Kampüsü Yol Bakım ve Onarım İşİ.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ...Yalnız
..... anahatar teslimi
götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ekler:

1-Teknik Şartname (2 Sf)

2- İşin Tanımı (1 sayfa)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: Çiftlikköy Kampüs Yolları Bakım Onarımı Yapılması İş

Sayfa No : 1

Tarih :

01.07-Çiftlikköy Kampüs Yolları Bakım Onarımı Yapılması İş

Sıra No	1
Poz No	15.435.1005
Tanımı	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
Birimi	M2
Tarifi	Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.

Sıra No	2
Poz No	15.435.1203
Tanımı	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)
Birimi	MT
Tarifi	Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No	3
Poz No	ANALİZ.İNŞ.010
Tanımı	Parke,beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi
Birimi	M2
Tarifi	Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi, taşların plaklardan ayrılması, yol kenarına istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesinin 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen taş ve plaklar alanı ölçülerek hesaplanır.

Sıra No	4
Poz No	ANALİZ.İNŞ.036
Tanımı	Sökülmüş olan mevcuttaki beton parke taşları ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
Birimi	M2
Tarifi	Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, sökülmüş olan mevcuttaki beton parke taşlarının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.

Çağatay Tümer ÇULHA
İnşaat Mühendisi

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: Çiftlikköy Kampüs Yolları Bakım Onarımı Yapılması İş

Sayfa No : 2

Tarih :

Sıra No	5	
Poz No	ANALİZ.İNŞ.037	
Tanımı	Bordür sökülmesi	
Birimi	MT	
Tarifi	Bordürlerin sökülmesi, yol kenarına istifi, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, bordür sökülmesinin 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Yerde ölçülerek hesaplanır.	

Sıra No	6	
Poz No	ANALİZ.İNŞ.038	
Tanımı	Sökülmüş olan mevcuttaki beton bordürlerin döşenmesi (pahlı, her renk)	
Birimi	MT	
Tarifi	Proje ve tekniğine uygun olarak sökülmüş olan mevcuttaki beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiata, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.	

Çağatay Tamer ÇULHA
İnşaat Mühendisi

Kampüs Yolları Bakım Onarımı

- Hastane poliklinik girişi önü mevcut 110 m2 kilitli parke yol kaldırılıp zemin onarımı yapılacak, mevcut parkelerin sağlam olanları tekrar kullanılacak, kırık olan 10 m2'lik kısmı yeni parkelerle değiştirilecek.
- Hastane acil girişi önündeki orta refüjde bulunan 6 mt beton yol bordürü nizami durmadığı için sökülüp tekrar harçla tamirata yapılacak.
- Onkoloji Hastanesi girişi karşısında bulunan kaldırımdan arka tarafa araç geçişini engellemek için yol kenarına 9 mt yeni beton yol bordürü yapılacak.
- Stadyum girişi orta refüjde bulunan 5 mt beton yol bordürü nizami durmadığı için sökülüp tekrar harçla tamirata yapılacak.
- Vadi kafe önü orta refüjde bulunan 5,5 mt beton yol bordürü nizami durmadığı için sökülüp tekrar harçla tamirata yapılacak.
- İtfaiye önünde bulunan 6 mt beton yol bordürü nizami durmadığı için sökülüp tekrar harçla tamirata yapılacak.
- İtfaiyeden vadiye inen yolun orta refüjünde bulunan 6 mt beton yol bordürü nizami durmadığı için sökülüp tekrar harçla tamirata yapılacak.
- İtfaiyeden vadiye inen yolun sol tarafındaki kaldırımda bulunan 15 mt beton yol bordürü nizami durmadığı için sökülüp tekrar harçla tamirata yapılacak.
- Kampüs ana girişi orta refüjünde bulunan 10 mt beton yol bordürü nizami durmadığı için sökülüp tekrar harçla tamirata yapılacak.
- Rektörlük resmi araç giriş yolunda bulunan 340 mt beton bordür sökülecek, yerine yeni bordür yapılacak.
- Makarna Evi önünde bulunan 10 mt beton yol bordürü nizami durmadığı için sökülüp tekrar harçla tamirata yapılacak.
- BESYO arkasında bulunan mevcut 20 m2 kilitli parke yol kaldırılıp zemin onarımı yapılacak, mevcut parkeler tekrar uygulanacak.

Çağatay TUNER ÇULHA
İsaat Mühendisi

Neşe ERDOĞAN ERBİL
YMM