

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Üniversitemiz Çiftlikköy Kampüsü Turizm Fakültesi terasında bulunan 1.000 m ³ /h lik aspiratör iki adet uygulama mutfağı davlumbazına bağlı olup kapasitesi yetersiz gelmekte ve ocakların kullanımında fakülte dumanla kaplanmaktadır. İş ve işçi sağlığı açısından ihtiyaca cevap vermeyen 1.000 m ³ /h lik aspiratörün 8.000 m ³ /h lik aspiratör ile değiştirilmesi işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

- 1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif
2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.
3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam²TL ... Yalnız

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –

Kaşe ve İmza³

Ekler:

1-Teknik Şartname (1 Sf)

2-

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: TURİZM FAKÜLTESİ DAVLUMBAS ASPIRATÖR DEĞİŞİMİ YAPIM İŞİ

İş Grubu: MEKANİK TESİSAT>Mekanik Tesisat

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	25.450.1101/DM ntj	Demontaj, 1.000 m ³ /h'a kadar, Toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPIRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (TSE kalite belgeli)	Adet	1,000	
		Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır. Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir. Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.			
2	25.450.1207	8.000 m ³ /h'lık, Toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPIRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (TSE kalite belgeli)	Adet	1,000	
		Teknik Tarifi: Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.			

FAKÜLTE ÇATISINDA MEVCUT OLAN 1.000 M³/H'A KADAR, TOPLAM BASINCI 225 PASKALA (25 MM SS'NA) KADAR, RADYAL ASPIRATÖR DEMONTE EDİLEREK TUTANAKLA İDAREYE TESLİM EDİLECEK YERİNE YENİ 8.000 M³/H'LIK, TOPLAM BASINCI 450 PASKALA (50 MM SS'NA) KADAR, RADYAL ASPIRATÖR MONTAJI YAPILACAKTIR. MALZEME TEMİNİ, YATAY VE DÜŞEY TAŞIMA, MONTAJ, İŞÇİLİK İLE HER TÜRLÜ İLAVE KANAL V.B KULLANILACAK EKİPMAN BEDELİ YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAK. ASPIRATÖR ÇALIŞIR HALDE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.


Emre İNAN
Makine Mühendisi

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: TURİZM FAKÜLTESİ DAVLUMBAZ ASPIRATÖR DEĞİŞİMİ YAPIM İŞİ

S. No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı (TL)
1	25.450.1101/D Mntj	Demontaj, 1.000 m³/h'a kadar, Toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPIRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (TSE kalite belgeli)	Adet	1		
2	25.450.1207	8.000 m³/h'lık, Toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPIRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (TSE kalite belgeli)	Adet	1		
Toplam Tutar (KDV Hariç)						

Nakliye fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tarifleri'nde (Teknik Şartname) yer alan nakliyelerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten ifadeler yerine buradaki "Nakliye fiyatlara dâhildir" bilgisi geçerlidir.

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: TURİZM FAKÜLTESİ DAVLUMBAZ ASPIRATÖR DEĞİŞİMİ YAPIM İŞİ

İş Grubu: MEKANİK TESİSAT>Mekanik Tesisat

Sayfa 1 / 1

Sıra No	Poz No	Tanımı	MAHAL ADI	FAKÜLTE TERASI														
			Birim															
1	25.450.1101/1 Mntj	Demontaj, 1.000 m ³ /h'a kadar, Toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPIRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (TSE kalite belgeli)	Adet	+														
2	25.450.1207	8.000 m ³ /h'lık, Toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPIRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (TSE kalite belgeli)	Adet	+														

FAKÜLTE ÇATISINDA MEVCUT OLAN 1.000 M³/H'A KADAR, TOPLAM BASINCI 225 PASKALA (25 MM SS'NA) KADAR, RADYAL ASPIRATÖR DEMONTE EDİLEREK TUTANAKLA İDAREYE TESLİM EDİLECEK YERİNE YENİ 8.000 M³/H'LIK, TOPLAM BASINCI 450 PASKALA (50 MM SS'NA) KADAR, RADYAL ASPIRATÖR MONTAJI YAPILACAKTIR. MALZEME TEMİNİ, YATAY VE DÜŞEY TAŞIMA, MONTAJ, İŞÇİLİK İLE HER TÜRLÜ İLAVE KANAL V.B KULLANILACAK EKİPMAN BEDELİ YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAK. ASPIRATÖR ÇALIŞIR HALDE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.

Emre İMANG
Mühendis

TESİSAT METRAJİ

İşin Adı: TURİZM FAKÜLTESİ DAVLUMBAZ ASPIRATÖR DEĞİŞİMİ YAPIM İŞİ

İş Grubu: MEKANİK TESİSAT>Mekanik Tesisat

Sayfa 1 / 1

Sıra No	Poz No	Tanımı	MAHAL ADI	FAKÜLTE TERASI												Toplam
			Birim													
1	25.450.1101/Mntj	Demontaj, 1.000 m³/h'a kadar, Toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPIRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (TSE kalite belgeli)	Adet	1												1
2	25.450.1207	8.000 m³/h'lık, Toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPIRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (TSE kalite belgeli)	Adet	1												1


Emre İNANC
Mühendis